



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento		
0		0) Prefeitura Municipal de Guaxupé	Reforma da Escola Parque Infantil		
Localidade SINAPI	Data Base	Descrição do Lote	Município / UF	BDI 1	BDI 2
BELO HORIZONTE	08-20 (DES.)	Reforma da Escola Parque Infantil	Guaxupé/MG	26,29%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma da Escola Parque Infantil									
1.			REFORMA DA ESCOLA PARQUE INFANTIL						106.120,23
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						106.120,23
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	4,50	255,00	BDI 1	322,04	1.449,18
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	92,00	79,31	BDI 1	100,16	9.214,72
1.2.			PINTURA MURO E GRADE DE FECHAMENTO - INTERNA E EXTERNA						20.934,75
1.2.1.	SETOP	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	455,00	24,21	BDI 1	30,57	13.909,35
1.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	540,00	10,30	BDI 1	13,01	7.025,40
1.3.			PINTURA MURETA PARQUINHO						396,81
1.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,50	10,30	BDI 1	13,01	396,81
1.4.			PINTURA BRINQUEDOS						4.287,80
1.4.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	110,00	6,66	BDI 1	8,41	925,10
1.4.2.	SETOP	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	110,00	24,21	BDI 1	30,57	3.362,70
1.5.			NIVELAMENTO PISO - PARQUINHO						19.815,60
1.5.1.	SETOP	ED-50546	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM. INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M2	420,00	37,36	BDI 1	47,18	19.815,60
1.6.			REFORMA CALÇADA						46.308,40
1.6.1.	SETOP	ED-48488	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	380,00	13,56	BDI 1	17,12	6.505,60
1.6.2.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	380,00	81,15	BDI 1	102,48	38.942,40
1.6.3.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	24,00	17,41	BDI 1	21,99	527,76
1.6.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	168,00	1,57	BDI 1	1,98	332,64
1.7.			LONA CAIXA DE AREIA						3.712,97
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	01	ENROLADOR DE LONA TÉRMICA PARA PISCINAS COMPLETO - CROSTEC OU SIMILAR - PARA LARGURA DE 4,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.258,23	BDI 1	2.851,92	2.851,92
1.7.2.	COTAÇÃO	02	CAPA DE PROTEÇÃO PARA PISCINA 500 MICRAS - 9,00X4,00 METROS - COM KIT DE FIXAÇÃO - INCLUSO FRETE	UNIDADE	1,00	681,80	BDI 1	861,05	861,05

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Guaxupé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Escola Parque Infantil		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Escola Parque Infantil	MUNICÍPIO / UF Guaxupé/MG	BDI 1 26,29%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma da Escola Parque Infantil									
106.120,23									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guaxupé/MG
Local
terça-feira, 27 de outubro de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: Liliane Giaccherio Pimenta
CREA/CAU: 203969/D
ART/RTT: 0