CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Guaxupé	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-21 (DES.)	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA	Guaxupé/MG	26,29%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PCI - E.M. DELFIM MOREIRA									**239.958,05**	
1.			**PCI - E.M. DELFIM MOREIRA**					**-**	**239.958,05**	
1.1.			**Extintores**					**-**	**1.740,18**	
1.1.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	160,99	BDI 1	203,31	813,24	RA
1.1.2.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	19,64	BDI 1	24,80	124,00	RA
1.1.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	14,11	BDI 1	17,82	89,10	RA
1.1.4.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00	164,50	BDI 1	207,75	415,50	RA
1.1.5.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	19,64	BDI 1	24,80	173,60	RA
1.1.6.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	14,11	BDI 1	17,82	124,74	RA
1.2.			**Sinalização**					**-**	**2.820,35**	
1.2.1.	SETOP	ED-50206	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	U	1,00	29,49	BDI 1	37,24	37,24	RA
1.2.2.	SETOP	ED-50206	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO 300 MM	U	3,00	29,49	BDI 1	37,24	111,72	RA
1.2.3.	SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	U	19,00	17,31	BDI 1	21,86	415,34	RA
1.2.4.	SETOP	ED-50200	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM	U	6,00	17,31	BDI 1	21,86	131,16	RA
1.2.5.	SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	8,00	19,27	BDI 1	24,34	194,72	RA
1.2.6.	SETOP	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U	3,00	19,27	BDI 1	24,34	73,02	RA
1.2.7.	SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	22,00	19,12	BDI 1	24,15	531,30	RA
1.2.8.	COTAÇÃO	COT 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR M1	UNID.	1,00	143,40	BDI 1	181,10	181,10	RA
1.2.9.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,64	BDI 1	24,80	24,80	RA
1.2.10.	COTAÇÃO	COT 07	PLACA P1 - PROÍBIDO FUMAR 20x30 cm	UNID	1,00	40,65	BDI 1	51,34	51,34	RA
1.2.11.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,64	BDI 1	24,80	24,80	RA
1.2.12.	SETOP	ED-50207	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)	U	1,00	17,31	BDI 1	21,86	21,86	RA
1.2.13.	COTAÇÃO	COT 08	PLACA E1 -ALARME SONORO 15x15 cm	UNID	6,00	32,86	BDI 1	41,50	249,00	RA
1.2.14.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	19,64	BDI 1	24,80	74,40	RA
1.2.15.	COTAÇÃO	COT 09	PLACA E2 - PLACA INDICATIVA DE BOTOEIRA DE ALARME	UNID	6,00	31,96	BDI 1	40,36	242,16	RA
1.2.16.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	19,64	BDI 1	24,80	74,40	RA
1.2.17.	COTAÇÃO	COT 10	PLACA E3 - PLACA INDICATIVA DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA	UNID	7,00	33,39	BDI 1	42,17	295,19	RA
1.2.18.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	19,64	BDI 1	24,80	86,80	RA
1.3.			**Iluminação de emergência**					**-**	**22.143,81**	
1.3.1.	SETOP	ED-50196	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	U	41,00	70,34	BDI 1	88,83	3.642,03	RA
1.3.2.	SINAPI	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	22,00	47,56	BDI 1	60,06	1.321,32	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Guaxupé	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-21 (DES.)	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA	Guaxupé/MG	26,29%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PCI - E.M. DELFIM MOREIRA									**239.958,05**	
1.3.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	374,25	2,45	BDI 1	3,09	1.156,43	RA
1.3.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	687,64	3,63	BDI 1	4,58	3.149,39	RA
1.3.5.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00	30,11	BDI 1	38,03	1.559,23	RA
1.3.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	15,66	BDI 1	19,78	98,90	RA
1.3.7.	SINAPI	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	348,15	18,79	BDI 1	23,73	8.261,60	RA
1.3.8.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	26,10	23,62	BDI 1	29,83	778,56	RA
1.3.9.	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	23,00	20,28	BDI 1	25,61	589,03	RA
1.3.10.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	14,00	18,75	BDI 1	23,68	331,52	RA
1.3.11.	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	39,00	20,13	BDI 1	25,42	991,38	RA
1.3.12.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	23,26	BDI 1	29,38	264,42	RA
1.4.			**Alarme**					**-**	**10.214,97**	
1.4.1.	SINAPI	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1,00	47,56	BDI 1	60,06	60,06	RA
1.4.2.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,92	3,59	BDI 1	4,53	1.385,82	RA
1.4.3.	SINAPI	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	135,91	18,79	BDI 1	23,73	3.225,14	RA
1.4.4.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	17,05	23,62	BDI 1	29,83	508,60	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Guaxupé	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-21 (DES.)	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA	Guaxupé/MG	26,29%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PCI - E.M. DELFIM MOREIRA									**239.958,05**	
1.4.5.	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00	20,13	BDI 1	25,42	381,30	RA
1.4.6.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,00	23,26	BDI 1	29,38	176,28	RA
1.4.7.	SETOP	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	6,00	109,73	BDI 1	138,58	831,48	RA
1.4.8.	COTAÇÃO	COT 02	CENTRAL ALARME INCÊNDIO 12 SETORES CONVENCIONAL + BATERIA 12V	UNID	1,00	401,42	BDI 1	506,95	506,95	RA
1.4.9.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	19,82	BDI 1	25,03	100,12	RA
1.4.10.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,09	BDI 1	19,06	76,24	RA
1.4.11.	SETOP	ED-49526	SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB	UN	6,00	391,03	BDI 1	493,83	2.962,98	RA
1.5.			**Hidrantes**					**-**	**124.414,29**	
1.5.1.	SETOP	ED-20581	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.314,73	BDI 1	2.923,27	2.923,27	RA
1.5.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	574,32	4,87	BDI 1	6,15	3.532,07	RA
1.5.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67,20	6,88	BDI 1	8,69	583,97	RA
1.5.4.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,59	13,39	BDI 1	16,91	821,66	RA
1.5.5.	SETOP	ED-48476	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	10,83	11,24	BDI 1	14,19	153,68	RA
1.5.6.	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	10,83	12,85	BDI 1	16,23	175,77	RA
1.5.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,42	55,81	BDI 1	70,48	382,00	RA
1.5.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,42	33,84	BDI 1	42,74	231,65	RA
1.5.9.	COTAÇÃO	COT 03	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO	UNID.	7,00	91,79	BDI 1	115,92	811,44	RA
1.5.10.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	19,82	BDI 1	25,03	87,61	RA
1.5.11.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	15,09	BDI 1	19,06	66,71	RA
1.5.12.	COTAÇÃO	COT 04	BOMBA DE INCÊNDIO 5CV TRIFÁSICA	UNID.	1,00	2.409,81	BDI 1	3.043,35	3.043,35	RA
1.5.13.	SINAPI	102136	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UN	1,00	49,48	BDI 1	62,49	62,49	RA
1.5.14.	COTAÇÃO	COT 05	PAINEL DE COMANDO PARTIDA DIRETA CX METÁLICA 5,0CV TRIF - 220V	UNID	1,00	895,95	BDI 1	1.131,50	1.131,50	RA
1.5.15.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	19,82	BDI 1	25,03	50,06	RA
1.5.16.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	15,09	BDI 1	19,06	38,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Guaxupé	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-21 (DES.)	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA	Guaxupé/MG	26,29%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PCI - E.M. DELFIM MOREIRA									**239.958,05**	
1.5.17.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	233,72	134,46	BDI 1	169,81	39.687,99	RA
1.5.18.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,35	179,12	BDI 1	226,21	984,01	RA
1.5.19.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	401,47	BDI 1	507,02	507,02	RA
1.5.20.	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	545,05	BDI 1	688,34	688,34	RA
1.5.21.	SETOP	ED-49982	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	1,00	132,64	BDI 1	167,51	167,51	RA
1.5.22.	SETOP	ED-49984	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	1,00	223,95	BDI 1	282,83	282,83	RA
1.5.23.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	1.183,36	BDI 1	1.494,47	8.966,82	RA
1.5.24.	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	319,77	BDI 1	403,84	2.423,04	RA
1.5.25.	SETOP	ED-50195	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	U	1,00	619,53	BDI 1	782,40	782,40	RA
1.5.26.	COTAÇÃO	COT 06	CX. D'AGUA 8000L METÁLICA, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (H=3,00m), FRETE E INSTALAÇÃO * 1,50 CORREÇÃO PARA 12000 LITROS	UNID	1,00	20.066,67	BDI 1	25.342,20	25.342,20	RA
1.5.27.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	72,00	111,26	BDI 1	140,51	10.116,72	RA
1.5.28.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,80	175,54	BDI 1	221,69	1.064,11	RA
1.5.29.	SETOP	RO-42285	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	KG	748,68	10,35	BDI 1	13,07	9.785,25	RA
1.5.30.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,49	457,30	BDI 1	577,52	4.325,62	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Guaxupé	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-21 (DES.)	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA	Guaxupé/MG	26,29%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PCI - E.M. DELFIM MOREIRA									**239.958,05**	
1.5.31.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	10,56	62,25	BDI 1	78,62	830,23	RA
1.5.32.	SETOP	ED-50848	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M2	2,75	188,02	BDI 1	237,45	652,99	RA
1.5.33.	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	900,71	BDI 1	1.137,51	1.137,51	RA
1.5.34.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	10,83	50,84	BDI 1	64,21	695,39	RA
1.5.35.	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	47,93	25,94	BDI 1	32,76	1.570,19	RA
1.5.36.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,12	11,58	BDI 1	14,62	308,77	RA
1.6.			**Saídas de emergência**					**-**	**46.015,20**	
1.6.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,45	6,22	BDI 1	7,86	160,74	RA
1.6.2.	SETOP	ED-50811	GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA	M2	17,09	791,65	BDI 1	999,77	17.086,07	RA
1.6.3.	SETOP	ED-49603	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	1,00	619,44	BDI 1	782,29	782,29	RA
1.6.4.	SETOP	ED-50938	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	28,74	428,73	BDI 1	541,44	15.560,99	RA
1.6.5.	SETOP	ED-50936	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO	M	93,80	82,42	BDI 1	104,09	9.763,64	RA
1.6.6.	SETOP	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	78,44	26,87	BDI 1	33,93	2.661,47	RA
1.7.			**Gás**					**-**	**3.657,20**	
1.7.1.	SETOP	ED-15716	DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG	UN	1,00	2.093,48	BDI 1	2.643,86	2.643,86	RA
1.7.2.	SETOP	ED-49832	TUBO AÇO PRETO SCH-40, D = 1/2" SEM COSTURA	M	18,00	34,45	BDI 1	43,51	783,18	RA
1.7.3.	SUDECAP	10.50.21	VALVULA REG. GAS C/ TE REVERSIVEL PARA 2 BOTIJOES	UN	1,00	135,05	BDI 1	170,55	170,55	RA
1.7.4.	SETOP	ED-49827	REGISTRO DE GÁS D = 1/2"	U	1,00	47,20	BDI 1	59,61	59,61	RA
1.8.			**Administração**					**-**	**28.952,05**	
1.8.1.	SETOP	ED-4018	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PORTÕES E GUARDA CORPOS	PR A1	2,00	1.141,72	BDI 1	1.441,88	2.883,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Guaxupé	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-21 (DES.)	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA	Guaxupé/MG	26,29%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PCI - E.M. DELFIM MOREIRA									**239.958,05**	
1.8.2.	SETOP	ED-4223	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - PORTÕES E GUARDA CORPOS	PR A1	2,00	430,09	BDI 1	543,16	1.086,32	RA
1.8.3.	SETOP	ED-4020	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - APROVAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA LOCAL	PR A1	2,00	1.076,91	BDI 1	1.360,03	2.720,06	RA
1.8.4.	SETOP	ED-3336	PROJETO EXECUTIVO DE GLP	PR A1	1,00	802,09	BDI 1	1.012,96	1.012,96	RA
1.8.5.	SETOP	ED-4019	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA RESERVA DE INCÊNDIO 8000L	PR A1	1,00	921,26	BDI 1	1.163,46	1.163,46	RA
1.8.6.	SUDECAP	65.02.01	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM MOBILIZACAO - FUNDAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA RESERVA DE INCÊNDIO 8000L	UN	1,00	500,00	BDI 1	631,45	631,45	RA
1.8.7.	SUDECAP	65.02.02	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM PERFURACAO - FUNDAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA RESERVA DE INCÊNDIO 8000L	M	60,00	50,00	BDI 1	63,15	3.789,00	RA
1.8.8.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	80,84	BDI 1	102,09	12.250,80	RA
1.8.9.	SETOP	ED-4164	ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL - TRAMITES AVCB, CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, TESTES E ART	H	16,00	168,97	BDI 1	213,39	3.414,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guaxupé/MG
Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Liliane Giacchero Pimenta
CREA/CAU: 203969/D
ART/RRT: 0