DETALHE DA ESCADA E CORRIMÃO



Corrimão Contínuo nos Patamares

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B) SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
C) O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
D) OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

DET. DA ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO







LEGENDA – HIDRANTE INTERNO

1 – REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° , DN 63mm (2.1/2") COM SAÍDA ROSCA MACHO SF.P.P. , CONF. NBR 5667 .
2 – ADAPTADOR DN 63mm (2.1/2") ROSCA FÊMEA SF.P.P. CONF. NBR 5667 x ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ ø38mm (1.1/2") .
3 – NIPLE DUPLO, DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL ZINCADO , ROSCA MACHO, BSP, DN 63mm (2.1/2") .
4 – CURVA 90° , DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL ZINCADO , DN 63mm (2.1/2") .
5 – TUBO DE AÇO CARBONO PRETO, CLASSE MÉDIA, COM COSTURA, DIN 2440, ROSCAS BSP .
6 – MANGUEIRAS DN 40 mm (1.1/2"), DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DE 30,00m.
7 – ESGUICHO JATO REGULÁVEL, DN 40 x 13 mm , COM ENGATE RÁPIDO, TIPO STORZ DN 40 mm (1.1/2"), REQUINTE FIXO , ø16mm (5/8") .
8 – CHAVE PARA CONEXÃO STORZ DN 38 mm (1.1/2") .
9 – ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 1020, DECAPADO E FOSFATIZADO. TRATADO COM FUNDO EM " PRIMER " E PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO
DIMENSÕES: ALTURA 0,90 m x LARGURA 0,60 m x PROFUNDIDADE 0,17 m.
10 – VISOR DE VIDRO PLANO 0,25 x 0,25m COM INSCRIÇÃO " INCÊNDIO " – VERMELHA .

RECALQUE NO PASSEIO PÚBLICO

1 – TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO, COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" – 60x40x7cm
2 – REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, ø 2.1/2"
3 – ADAPTADOR ø 2.1/2" x ENGATE RÁPIDO ø 2.1/2"
4 – TAMPÃO ø 2.1/2" ENGATE RÁPIDO



ISOMÉTRICO SEM ESCALA



NOTA TUBULAÇÕES HIDRANTES:
A TUBULAÇÃO ENTERRADA COM TIPO DE ACOPLAMENTO PONTA E BOLSA DEVEM SER PROVIDA DE BLOCOS DE ANCORAGEM NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO E ABRAÇADEIRAS COM TIRANTES NOS ACOPLAMENTOS CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 10897/90. A TUBULAÇÃO DE AÇO QUANDO ENTERRADA DEVE SER PROTEGIDA COM FITA ADESIVA ANTICORROSIVA OU OUTRO PROCESSO DE ISOLAMENTO TECNICAMENTE ADEQUADO SUFICIENTE PARA EVITAR A CORROSÃO EXTERNA.

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



ACLARAMENTO BALIZAMENTO

DET. CENTRAL DE GLP



CENTRAL DE GLP

1 – DEVERÁ SER CONSTRUÍDA NA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO.
2 – A LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME PROJETO, POIS FOI VERIFICADO OS SEUS DISTÂNCIAMENTOS NECESSÁRIOS.
3 – O ABRIGO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE EM CONCRETO E PORTA EM TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO.
4 – A DISTÂNCIA DO ABRIGO DAS ABERTURAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS, CANALETA, RALOS REBAIXO OU SIMILARES DEVE SER DE NO MÍNIMO 1,5m.

DINIZ CONSTRUTORA
ARQUITETURA E PROJETOS
www.dinizconstrutoraeprojetos.com.br
RUA DR. NETO DE ARAUJO, 375 - VILA MARIANA - SÃO PAULO
TEL:(11) 5579-3213 / 5572-0741
e-mail: contato@dinizconstrutoraeprojetos.com.br
www.dinizconstrutoraeprojetos.com.br

FOLHA 02/05	PROJETO TÉCNICO	SEM ESCALA
ISOMÉTRICO E DETALHES	Assunto: PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	
	Ocupação: ESCOLA GERAL - E1	
	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	
	Local: RUA JOÃO ALKIMIN, 221 - CENTRO - GUAXUPÉ	
	Resp. Técnico: KATIA SANO	CAU: A102624-0
	Área do Terreno: 2.772,60m²	Área Construída: 2.022,63m²
	Desenhista: CAROLINA	