I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE GUAXUPÉ	EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-22 (DES.)	EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II	GUAXUPÉ/MG	30,14%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II									**253.184,45**	
1.			**EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II**					**-**	**253.184,45**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**4.315,44**	
1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,50	206,42	BDI 1	268,63	671,58	RA
1.1.2.	SETOP	PROJ-EXE-150	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - APROVAÇÃO DO PROJETO NA CONCESSIONÁRIA (CEMIG)	PR A1	2,00	1.399,98	BDI 1	1.821,93	3.643,86	RA
1.2.			**EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO**					**-**	**248.869,01**	
1.2.1.	SINAPI-I	41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	15,00	5.145,11	BDI 1	6.695,85	100.437,75	RA
1.2.2.	SINAPI	100588	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	15,00	601,14	BDI 1	782,32	11.734,80	RA
1.2.3.	COTAÇÃO	COT 03	ELO FUSÍVEL 6K - 15 KV	UNID.	3,00	137,99	BDI 1	179,58	538,74	RA
1.2.4.	SINAPI-I	7619	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	3,00	17.286,42	BDI 1	22.496,55	67.489,65	RA
1.2.5.	SINAPI-I	4273	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	3,00	402,52	BDI 1	523,84	1.571,52	RA
1.2.6.	SETOP	SPDA-ATE-005	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"	U	3,00	1.152,53	BDI 1	1.499,90	4.499,70	RA
1.2.7.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	524,31	BDI 1	682,34	10.235,10	RA
1.2.8.	Composição	CPU-001	TRÊS CONDUTORES PRIMÁRIOS DE CABO MULTIPLEXADO, CONDUTOR FASE DE ALUMÍNIO COBERTO PROTEGIDO 8,7/15kV, E CONDUTOR MENSAGEIRO DE AÇO ZINCADO DE Ø3/8"(9,5mm)	M	280,00	7,07	BDI 1	9,20	2.576,00	RA
1.2.9.	Composição	CPU-002	TRÊS CONDUTORES SECUNDÁRIOS DE CABO MULLTIPLEXADO, CONDUTOR FASE DE ALUMÍNIO 16mm COM ISOLAMENTO XLPE 90ºC-0,6/1KV E CONDUTOR MENSAGEIRO 16mm NEUTRO ISOLADO.	M	600,00	10,60	BDI 1	13,79	8.274,00	RA
1.2.10.	Composição	CPU-003	KIT PARA ATERRAMENTO TEMPORÁRIO	UNID.	15,00	870,41	BDI 1	1.132,75	16.991,25	RA
1.2.11.	Composição	CPU-004	ESTRUTURA DA REDE PRIMÁRIA EM POSTE DE 12 METROS DE ALTURA COM 600 DAN DE ESFORÇO	UNID.	12,00	1.544,91	BDI 1	2.010,55	24.126,60	RA
1.2.12.	Cotação	COT 01	CDP - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE-CDP-70	UNID.	30,00	10,09	BDI 1	13,13	393,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE GUAXUPÉ	EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-22 (DES.)	EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II	GUAXUPÉ/MG	30,14%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II									**253.184,45**

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUAXUPÉ/MG
Local

quarta-feira, 3 de agosto de 2022
Data

EDUARDO KEN MIZUTA:25951715857
Assinado de forma digital por EDUARDO KEN MIZUTA:25951715857
Dados: 2022.08.03 11:30:16 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO KEN MIZUTA
CREA/CAU: 139067/D
ART/RRT: 0